

Inhaltsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	2
01.02	Titel	Verkehrssicherung	4
01.03	Titel	Entsorgungsleistungen	12
01.04	Titel	Erdarbeiten	15
01.05	Titel	Sonstige Leistungen	17
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	20
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	25

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.01.1	<p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Vollständige Einrichtung und das Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der Baumaßnahme (12 Monate) nach Maßgabe der in den Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen mit allen, für den Baubetrieb notwendigen Anlagen, Geräten, Maschinen, Werkzeugen etc. Dazu gehören auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herrichten und Unterhalten der Bau- und Lagerplätze samt Zufahrten. • Aufstellen beheizbarer Tagesunterkünfte für den AN, Magazine, hygienische Anlagen, sofern notwendig • Aufstellen von Baumaschinen, von Arbeits- und Transportgeräten, von Gerüsten und Werkzeugen, Verbauaterialien, inkl. aller Gebühren für den Verbrauch von Strom, Wasser und Abwasser. • Herstellen und Unterhalten der erforderlichen Strom- und Wasseranschlüsse für den AN und der Entwässerungsanlage(n) einschließlich Zähler- und Verteileranlagen. • Schutz von Sparten und an das Baufeld angrenzenden Anlagenteilen. • Freimachung der Lager-, Bereitstellungs- und Werkplätze einschließlich Sicherungsmaßnahmen gegen Unfälle und unbefugtes Betreten der gesamten Baustelle. • Anlegen von Zufahrten und Umleitungen sowie deren Unterhalt und Rückversetzung in ihren ursprünglichen Zustand. <p>Vergütung: 25% bei Ersteinrichtung, sonst anteilig je Monat.</p>	1 Psch		GP
01.01.2	<p>Einlagern von Bauteilen</p> <p>Aufnehmen, Laden, und Transportieren von Bauteilen (Schilder, Absperrungen, Kleinteile, Bauzäune etc.) der AG zum witterungsgeschützten Lager des AN. Einlagerung und Bereitstellung der Materialien bis zum jeweiligen Einsatz während der gesamten Vertragslaufzeit. Nach Ende der Vertragslaufzeit aufnehmen aller Gegenstände im Eigentum der AG, laden und zum Lager der AG transportieren, abladen, ggf. an ausgewiesener Stelle aufstapeln.</p>	1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.3	<p>Baustelle räumen Wiederherstellen aller für die Einrichtungen benötigten Flächen, Bereitstellungs- und Lagerplätze u. Anfahrtswege einschl. entfernen und Abtransport aller in der Einrichtungsposition beschriebenen Geräte, Maschinen und Anlagen. Nach dem vollständigen Abräumen der Baustelle ist, soweit technisch möglich, der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.</p>	1 Psch		GP
Summe Titel 01.01			Baustelleneinrichtung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
01.02.1	<p>Reinigen von Verkehrsflächen, Großkehrmaschine Reinigung mit Großkehrmaschine von Fahrbahnen, Parkbuchten und sonstiger, befestigter Flächen über den Vertragszeitraum gemäß Leistungsbeschreibung; befestigte Flächen in einer Breite von mindestens 2 Metern reinigen, das Kehrgut aufnehmen. Die Entsorgung des Kehrgutes wird gesondert vergütet. Einzurechnen ist die An- und Abfahrt zum Einsatzort im Vertragsgebiet.</p>	2 h	EP.....	GP
01.02.2	<p>Reinigung von Geh- und Radwegen, Kleinkehrmaschine Reinigung von Geh- und Radwegen, Plätzen und sonstiger Kleinflächen mit Kleinkehrmaschine über den Vertragszeitraum gemäß Leistungsbeschreibung; befestigte Flächen in einer Breite von mindestens 1,5 Metern reinigen, das Kehrgut aufnehmen. Die Entsorgung des Kehrgutes wird gesondert vergütet. Einzurechnen ist die An- und Abfahrt zum Einsatzort im Vertragsgebiet.</p>	10 h	EP.....	GP
01.02.3	<p>Manuelle Straßenreinigung Manuelle Straßenreinigung auf Flächen, welche nicht mit Groß-/Kleinkehrmaschinen gereinigt werden können, Aufnahme des Kehrgutes. Die Entsorgung des Kehrgutes wird gesondert vergütet.</p>	4 h	EP.....	GP
01.02.4	<p>Winterdienst Gehwegflächen Winterdienst gemäß Leistungsbeschreibung für Geh- und Radwegflächen sowie Plätze innerhalb der Grundstücksgrenzen des Auftraggebers - soweit diese noch nicht in der Unterhaltsverpflichtung der LHM sind - in der Winterperiode vom 01.11. bis zum 31.03: Die Abrechnung erfolgt nach <u>vorherigem</u> Aufmaß mit der örtlichen Bauleitung je m² für den gesamten Winterdienst vom 01.01.2018 bis 31.03.2018 und 01.11.2018 - 31.12.2018 (NICHT je Einsatz). Einzurechnen ist die Aufnahme und Entsorgung des Streugutes nach Abschluss der Winterperiode.</p>	500 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01 01.02	LV Titel	Wiederkehrende Bauleistungen Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.5	Winterdienst Fahrbahnflächen	<p>Winterdienst gemäß Leistungsbeschreibung für Fahrbahnen und Parkbuchten sowie sonstige Flächen innerhalb der Grundstücksgrenzen des Auftraggebers - soweit diese noch nicht in der Unterhaltsverpflichtung der LHM sind - in der Winterperiode vom 01.11. bis zum 31.03:</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach <u>vorherigem</u> Aufmaß mit der örtlichen Bauleitung je m² für den gesamten Winterdienst vom 01.01.2018 bis 31.03.2018 und 01.11.2018 - 31.12.2018 (NICHT je Einsatz). Einzurechnen ist die Aufnahme und Entsorgung des Streugutes nach Abschluss der Winterperiode.</p>	6.000 m ² EP.....	GP
01.02.6	Schutzzaun liefern, herstellen	<p>Schutzzaun liefern und aufstellen, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rundpfosten, gefräst, angespitzt, D=10 cm, Pfostenabstand ca. 2,0 m • Riegel, Rundholz, gefräst, D= 10 cm, Länge 2,0 m oder 4,0 m • Befestigung am Pfosten mittels Blechlasche, verzinktes Stahlblech, 6 Drahtstifte <p>Liefern, herstellen und während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Alle Holzteile Nadelholz, Oberfläche glatt. Einbindung in den Boden > 0,4 m, Zaunhöhe über GOK 0,9 m. Aufwendungen für Zaunabschluss und Anpassarbeiten an Bestand o.ä. werden nach Aufwand gesondert vergütet. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Untergrund: Kies, mitteldicht bis dicht gelagert. Sofern bestehende Oberflächenbefestigungen durchörtert werden müssen (z.B. Asphalt), wird dies gesondert vergütet.</p>	50 m EP.....	GP
01.02.7	Bauzaun aufstellen, unterhalten	<p>Bauzaun, bauseits gestellt, von Lagerstelle der AG aufnehmen, transportieren und an von der Bauleitung angewiesener Stelle aufbauen, verschrauben und während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Bauzaun bestehend aus Drahtgeflechtelementen, Pfosten, Betonfüßen.</p> <p>Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung bis 3,5 km.</p>	50 m EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
			Übertrag:	
01.02.8	Bauzaun umsetzen, unterhalten Bauzaun aus Vorposition, bauseits gestellt, abbauen, transportieren und an von der Bauleitung angewiesener Stelle aufbauen, verschrauben und während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung bis 3,5 km.	100 m	EP.....	GP
01.02.9	Bauzaun abbauen Bauzaun der Vorposition, bauseits gestellt, abbauen, transportieren und auf der Lagerfläche der AG abladen, stapeln. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung bis 3,5 km.	100 m	EP.....	GP
01.02.10	Liefern und montieren Sperrpfosten Liefern und montieren von Sperrpfosten, 60 mm Stahlrohr, verschließbar mit Dreikant. Rot-Weiß lackiert, Höhe 900 mm Überflur, mit aufgeschweißter Stahlkappe. Herausnehmbar mit passender Bodenhülse. Liefern und nach Angaben der örtlichen Bauleitung montieren. Untergrund: Kies, mitteldicht - dicht gelagert. Sofern bestehende Oberflächenbefestigungen durchörtert werden müssen (z.B. Asphalt), wird dies gesondert vergütet.	2 stck	EP.....	GP
01.02.11	Mobilen Bauzaun herstellen Mobilen Bauzaun gemäß Leistungsbeschreibung auf Anweisung der AG herstellen. Liefern und standsicher montieren, einschließlich erforderlicher Verschraubungen. Einzurechnen sind erforderliche Aussteifungen/Verankerungen. Auch in nicht zusammenhängenden Längen.	50 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
			Übertrag:	
01.02.12	Mobilen Bauzaun vorhalten Mobilen Bauzaun der Vorposition verkehrssicher gemäß Leistungsbeschreibung vorhalten. Die Abrechnung erfolgt nach m je Monat (m/Mon).	600 m/M	EP.....	GP
01.02.13	Mobilen Bauzaun abbauen Mobilen Bauzaun der Vorposition demontieren und abtransportieren	50 m	EP.....	GP
01.02.14	Absturzsicherung, Kunststoff, 1.200 mm, aufstellen Laden, transportieren und aufstellen einer Absturzsicherung, Kunststoff, Elementlänge 1.200 mm, aus Lagerbeständen der AG, standsicher montieren und während der Einsatzzeit verkehrssicher unterhalten, abbauen und einlagern. Absturzsicherung bestehend aus Kunststoffelement, Kunststoff-Fuß. Inklusiv Montage von bauseits gestellten Blinkleuchten auf Anweisung der örtlichen Bauleitung. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Die Transportentfernung entspricht der Strecke zwischen Lagerort des AN und dem Einbauort. Innerhalb des Projektgebietes beträgt die Transportlänge maximal 3,5 km.	150 m	EP.....	GP
01.02.15	Absturzsicherung, Kunststoff, 1.200 mm umsetzen, unterhalten Absturzsicherung der Vorposition, Kunststoff, 1.200 mm, bauseits gestellt, abbauen, transportieren und an von der Bauleitung angewiesener Stelle aufbauen, standsicher montieren, ausrichten und während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Inklusiv Montage-/Demontage von bauseits gestellten Blinkleuchten auf Anweisung der örtlichen Bauleitung. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung maximal 3,5 km.	300 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01 01.02	LV Titel	Wiederkehrende Bauleistungen Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.16		<p>Absturzsicherung, Kunststoff, 1.200 mm abbauen Absturzsicherung der Vorposition, Kunststoff, 1.200 mm, bauseits gestellt, abbauen, transportieren und im Lager des AN bereitstellen. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Inklusive Demontage von bauseits gestellten Blinkleuchten, Einlagerung in Container des AG. Die Transportentfernung entspricht der Strecke zwischen Lagerort des AN und dem Ausbauort. Innerhalb des Projektgebietes beträgt die Transportlänge maximal 3,5 km.</p>	300 m	EP..... GP
01.02.17		<p>Absturzsicherung, Kunststoff, 2.000 mm, aufstellen Laden, transportieren und aufstellen einer Absturzsicherung, Kunststoff, Elementlänge 2.000 mm, aus Lagerbeständen der AG, standsicher montieren und während der Einsatzzeit verkehrssicher unterhalten, abbauen und einlagern. Absturzsicherung bestehend aus Kunststoffelement, Kunststoff-Fuß. Inklusive Montage von bauseits gestellten Blinkleuchten auf Anweisung der örtlichen Bauleitung. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Die Transportentfernung entspricht der Strecke zwischen Lagerort des AN und dem Einbauort. Innerhalb des Projektgebietes beträgt die Transportlänge maximal 3,5 km.</p>	200 m	EP..... GP
01.02.18		<p>Absturzsicherung, Kunststoff, 2.000 mm umsetzen, unterhalten Absturzsicherung der Vorposition, Kunststoff, 2.000 mm, bauseits gestellt, abbauen, transportieren und an von der Bauleitung angewiesener Stelle aufbauen, standsicher montieren, ausrichten und während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Inklusive Montage-/Demontage von bauseits gestellten Blinkleuchten auf Anweisung der örtlichen Bauleitung. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung maximal 3,5 km.</p>	300 m	EP..... GP
01.02.19		<p>Absturzsicherung, Kunststoff, 2.000 mm abbauen Absturzsicherung der Vorposition, Kunststoff, 2.000 mm, bauseits gestellt, abbauen, transportieren und im Lager des AN bereitstellen. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Inklusive Demontage von bauseits gestellten Blinkleuchten, Einlagerung in Container des AG. Die</p>		
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen			
01.02	Titel	Verkehrssicherung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	Transportentfernung entspricht der Strecke zwischen Lagerort des AN und dem Ausbauort. Innerhalb des Projektgebietes beträgt die Transportlänge maximal 3,5 km.	500 m	EP.....	GP	
01.02.20	<p>Verkehrsschilder und Mast liefern, aufstellen</p> <p>Verkehrsregelnde Schilder bzw. Gefahrenzeichen 101 bis 162 StVO, Vorschriftenzeichen 201 bis 286 StVO, Richtzeichen 301 bis 308, 353, 357 und 388 StVO, reflektierend mit mind. 2,5 m langen Stahlrohr (D=mind. 100 mm) inkl. aller Befestigungsmittel liefern, befestigen, und an von der örtlichen Bauleitung ausgewiesener Stelle standsicher montieren. Einschließlich Betonfundament und aller hierfür erforderlichen Erdarbeiten. Untergrund: Kies, mitteldicht - dicht gelagert. Sofern bestehende Oberflächenbefestigungen durchörtert werden müssen (z.B. Asphalt), wird dies gesondert vergütet. Während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Material wird Eigentum der AG. Ein Set besteht aus je einem Pfosten und einem Schild.</p>	6 Stck	EP.....	GP	
01.02.21	<p>Verkehrsschilder liefern, aufstellen</p> <p>Verkehrsregelnde Schilder bzw. Gefahrenzeichen 101 bis 162 StVO, Vorschriftenzeichen 201 bis 286 StVO, Richtzeichen 301 bis 308, 353, 357 und 388 StVO, reflektierend inkl. aller Befestigungsmittel liefern, befestigen, und an von der örtlichen Bauleitung ausgewiesener Stelle an einem vorhandenen Stahlpfosten montieren. Während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Material wird Eigentum der AG.</p>	10 Stck	EP.....	GP	
01.02.22	<p>Verkehrsschilder, mobil, liefern, aufstellen</p> <p>Mobile, verkehrsregelnde Schilder bzw. Gefahrenzeichen 101 bis 162 StVO, Vorschriftenzeichen 201 bis 286 StVO, Richtzeichen 301 bis 308, 353, 357 und 388 StVO, reflektierend mit mind. 2,5 m langen Stahlrohr inkl. aller Befestigungsmittel liefern, befestigen, und an von der örtlichen Bauleitung ausgewiesener Stelle standsicher aufstellen. Während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten, anschließend abbauen.</p>	20 Stck	EP.....	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
			Übertrag:	
01.02.23	Zusatzschilder liefern, montieren Zusatzschilder (Zeichen 1000 - 1060) zu Verkehrsschildern, reflektierend, inkl. Befestigungsmitteln liefern und an vorhandenem Stahlrohr befestigen. Während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Material wird Eigentum der AG	15 Stck	EP.....	GP
01.02.24	Zusatzschilder, mobil, liefern, montieren Zusatzschilder (Zeichen 1000 - 1060) zu Verkehrsschildern, reflektierend, inkl. Befestigungsmitteln liefern und an vorhandenem Stahlrohr befestigen. Während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten, anschließend demontieren.	20 Stck	EP.....	GP
01.02.25	Aluschilder liefern, aufstellen Liefern und montieren von Alu-Schildern, bis 50 x 40 cm, mind. 2 mm Stärke. Text-/Piktogramm-Aufdruck nach Angaben der AG, Ausführung als witterungsbeständiger Farbaufdruck. Mit mind. 2,5 m langen Stahlrohr inkl. aller Befestigungsmittel liefern, befestigen, und an von der örtlichen Bauleitung ausgewiesener Stelle standsicher montieren. Einschließlich Betonfundament und aller hierfür erforderlichen Erdarbeiten. Untergrund: Kies, mitteldicht - dicht gelagert. Sofern bestehende Oberflächenbefestigungen durchörtert werden müssen (z.B. Asphalt), wird dies gesondert vergütet. Während der Vertragszeit verkehrssicher unterhalten. Material wird Eigentum der AG.	4 Stck	EP.....	GP
01.02.26	Betonfertigteile umsetzen Betonfertigteile, Natursteine, ca. 1,5 m x 1,5 m x 1,0 m, als verkehrssichernde Maßnahme von Lagerstelle der AG oder anderer, von der örtlichen Bauleitung vorgegebener Stelle laden, transportieren und abladen, gemäß Angaben der örtlichen Bauleitung ausrichten. Transport innerhalb des Vertragsgebietes, Transportentfernung maximal 3,5 km. Auch in nicht zusammenhängenden Mengen.	90 stck	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.02	Titel	Verkehrssicherung		
			Übertrag:	
01.02.27	Langhölzer als Absicherung auslegen Langhölzer aus dem Lagerbestand der AG, Länge zwischen ca. 4,0 und 6,0 m, Durchmesser zwischen 0,5 und 0,8 m, aufnehmen, zum Einsatzort transportieren, ausrichten und gemäß Leistungsbeschreibung sichern. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung maximal 3,5 km. Sicherungseisen aus dem Lagerbestand der AG. Fehlende/zu ersetzende Sicherungseisen werden gesondert vergütet.	400 m	EP.....	GP
01.02.28	Langhölzer als Absicherung demontieren Langhölzer der Vorposition, Länge zwischen ca. 4,0 und 6,0 m, Durchmesser zwischen 0,5 und 0,8 m, als bestehende Absicherung montiert, aufnehmen, zum Lagerort der AG transportieren, abladen und aufschichten. Einschließlich Demontage und Entsorgung defekter Sicherungseisen. Wiederverwendbare Sicherungseisen sind in das Lager des AN zu transportieren. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung maximal 3,5 km.	800 m	EP.....	GP
01.02.29	Langhölzer als Absicherung demontieren und neu verlegen Langhölzer der Vorposition, Länge zwischen ca. 4,0 und 6,0 m, Durchmesser zwischen 0,5 und 0,8 m, als bestehende Absicherung montiert, aufnehmen, zum neuen Einsatzort gemäß Angaben der Bauleitung transportieren, abladen, ausrichten und gemäß Leistungsbeschreibung sichern.. Auch in nicht zusammenhängenden Längen. Transportentfernung maximal 3,5 km.	400 m	EP.....	GP
01.02.30	Zulage: Lieferung und Montage von Auflagebalken Zulage zur Vorposition, Lieferung von Auflagehölzern (L= 0,4m, D= 0,1 m) und Montage an Langhölzern vor der Verlegung der Hölzer auf empfindlichen befestigten Flächen nach Angaben der örtlichen Bauleitung. Auch in nicht zusammenhängenden Mengen.	40 stck.	EP.....	GP
Summe Titel 01.02			Verkehrssicherung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.03	Titel	Entsorgungsleistungen		
01.03 Titel Entsorgungsleistungen				
01.03.1	Entsorgung Straßenkericht (EAK 200303) Entsorgung des aufgenommenen Straßenkerichts; Ordnungsgemäße Abfuhr und Verwertung des Kehrgutes. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.	15 t	EP.....	GP
01.03.2	Entsorgung Sperrmüll (EAK 200307) Entsorgung oder Verwertung von Sperrmüll inklusive Transport und Beladung innerhalb des Vertragsgebietes.	5 t	EP.....	GP
01.03.3	Entsorgung Siedlungsabfälle (EAK 200399) Entsorgung oder Verwertung von Siedlungsabfällen inklusive Transport und Beladung innerhalb des Vertragsgebietes.	3 t	EP.....	GP
01.03.4	Entsorgung Baumischabfälle (EAK 170904) Transport und Entsorgung von gemischten Bau- und Abbruchabfällen; inkl. Separationsmehraufwand	3 t	EP.....	GP
01.03.5	Entsorgung behandeltes (Bau)-Holz und Holzabfälle, (A IV-Holz) (EAK 170204*) Entsorgung oder Verwertung von Holzabfällen, behandeltes (Bau)-Holz und Holzabfälle, (A IV-Holz), z.T. mit Erdresten, inklusive Transport und Beladung innerhalb des Vertragsgebietes.	5 t	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.03	Titel	Entsorgungsleistungen		
			Übertrag:	
01.03.6	Entsorgung Altholz (A II-/A III-Holz) (EAK 170201) Entsorgung oder Verwertung von Holzabfällen, (A II-/ A III-Holz), z.T. mit Erdresten, inklusive Transport und Beladung innerhalb des Vertragsgebietes.	20 t	EP.....	GP
01.03.7	Entsorgung Elektroaltgeräte (EAK 200136) Entsorgung oder Verwertung von Elektroaltgeräten (mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen) inklusive Transport und Beladung innerhalb des Vertragsgebietes.	1 t	EP.....	GP
01.03.8	Entsorgung gemischte Metalle (EAK 170407) Entsorgung oder Verwertung von Schrott, Stahl, Stahlblech, alle Qualitäten, inklusive Transport und Beladung. Nur auf Anweisung der AG / der örtlichen Bauüberwachung.	5 t	EP.....	GP
01.03.9	Entsorgung Altasphalt (EAK 170302) Entsorgung oder Verwertung von Altasphalt in Schollen bis zu 1 m ² , alle Qualitäten, alle Stärken, teerfrei, inklusive Transport und Beladung. Nur auf Anweisung der AG / der örtlichen Bauüberwachung.	5 t	EP.....	GP
01.03.10	Entsorgung Grüngut (EAK 200201) Entsorgung oder Verwertung von Grüngut aus Wiesenmähd, Straßenbegleitgrün etc., inklusive Transport und Beladung. Nur auf Anweisung der AG / der örtlichen Bauüberwachung.	10 t	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.03	Titel	Entsorgungsleistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.11	Entsorgung von Altreifen (EAK 160103) Entsorgung oder Verwertung von Altreifen inklusive Transport und Beladung.			
		5 stck.	EP.....	GP
Summe Titel 01.03			Entsorgungsleistungen, Netto:

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.04	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04 Titel Erdarbeiten				
01.04.1	<p>Umsetzen von Oberboden/Humus bis 3,5 km Laden, transportieren und abladen von Böden aus Oberboden-/Humushalden gemäß Baubeschreibung und nach Angaben der Bauleitung. Transport zum von der AG eingewiesenen Einbauort. Transportentfernung bis 3,5 km. Auch in nicht zusammenhängenden Mengen. Aufsetzen zu Oberbodenmieten mit Schütthöhe bis 3,0 m gemäß Baubeschreibung, bzw. Anschütten an vorhandene Oberbodenmieten. Material: Humus, Oberboden. Einschließlich Ansaat ("Landsberger Gemenge").</p>	50 m³	EP.....	GP
01.04.2	<p>Umlagerung von Haufwerken Laden, Transportieren und Abladen von mineralischen Böden aus Halden und Haufwerken nach Angaben der Bauleitung. Transport zum von der AG eingewiesenen Einbauort. Aufhalden und mit leichter Verdichtung einbauen. Transportentfernung bis 3,5 km. Auch in nicht zusammenhängenden Mengen. Material: Kies, Rotlage, Bkl. 3-4.</p>	50 m³	EP.....	GP
01.04.3	<p>Kies laden, einbauen Kies, kiesige Rotlage o.ä. Bkl 3-4, an den von der Bauleitung angegebenen Stellen aus Haufwerken, Halden etc. lösen, laden, transportieren und an ausgewiesener Stelle abladen, lagenweise einbauen und verdichten. Transportweg bis 3,5 km. Auch in nicht zusammenhängenden Mengen.</p>	50 m³	EP.....	GP
01.04.4	<p>Suchschlitze herstellen, B=0,50m T=1,0m Suchschlitz, z.B. zur Ermittlung der Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen o.ä. herstellen. Graben sichern, Graben wieder einfüllen und lagenweise verdichten, auch in nicht zusammenhängenden Längen, auch als Handschachtung. Überschüssiges Aushubmaterial aufnehmen, transportieren und nach Angaben der Bauleitung abladen. Transportentfernung bis 3,5 km.</p>	5 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.04	Titel	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.5	<p>Herstellen Planum Vorhandenen Untergrund im Auf- und Abtrag nach Angaben AG sowie gem. Leistungsbeschreibung profilgerecht planieren. Material: Kies, mitteldicht - dicht gelagert. Soweit erforderlich Material profilgerecht lösen, ggf. aufreißen, im Baubereich profilgerecht verteilen und bis zur geforderten Standfestigkeit verdichten (gemäß Anforderungen ZTV-StraMü). Auch in nichtzusammenhängenden Mengen. Korrekturbereich + /- 10 cm.</p>	100 m²	EP.....	GP
Summe Titel 01.04		Erdarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.05	Titel	Sonstige Leistungen		
01.05	Titel	Sonstige Leistungen		
01.05.1	<p>Ablagerungen Einsammeln</p> <p>Gestellen von 2 Bau-Helfern und einem Radlader 37-63 kW (inkl. Fahrer) zum einsammeln von wilden Ablagerungen innerhalb der Vertragsfläche. Das abgelagerte Material ist sortenrein (Sperrmüll, Holz, Metall, Restmüll etc.) auf dem Bereitstellungslager in geeigneten Behältern des AN (Nebenleistung) zu sammeln und zu verwerten. Die Verwertung wird über gesondere Positionen vergütet. Die Leistung wird nur bei Anweisung durch die BL vergütet. Stundenberichte sind unverzüglich (am selben Tag) vorzulegen. Abrechnung je Stunde gesamtes "Team".</p>	10 h	EP.....	GP
01.05.2	<p>Roden von Flächen</p> <p>Sträucher und Buschwerk incl. Aufwuchsbäume einschließlich Wurzelwerk und sonstiger Vegetation auf der Fläche innerhalb des Vertragsgebietes auf Anweisung der AG roden, anfallendes Material geht in das Eigentum des AN über und ist unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Auch in nicht zusammenhängenden Flächen. Das Wurzelwerk ist vollständig zu entfernen. Diese Position gilt auch für Bäume mit Stammumfang kleiner 40 cm.</p>	200 m²	EP.....	GP
01.05.3	<p>Naßschneiden bis 25 cm</p> <p>Fluchtgerechtes Durchtrennen von bituminösen Schichten bis d = 25 cm durch vertikales Nassschneiden. In nicht zusammenhängenden Längen.</p>	5 m	EP.....	GP
01.05.4	<p>Durchführung von Kernbohrungen D 120 mm</p> <p>Ausführung von Kernbohrungen D = 120 mm in Asphaltflächen zur Aufnahme von Pfosten o.ä.. Inklusive aller Nebenarbeiten, Einrichten des Gerätes, Montage. Kernbohrung bis in 20 cm Tiefe.</p>	1 stck	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.05	Titel	Sonstige Leistungen		
			Übertrag:	
01.05.5	Durchführung von Kernbohrungen D 250 mm Ausführung von Kernbohrungen D = 250 mm in Asphaltflächen zur Aufnahme von Pfosten o.ä.. Inklusive aller Nebenarbeiten, Einrichten des Gerätes, Montage. Kernbohrung bis in 20 cm Tiefe.	1 stck	EP.....	GP
01.05.6	Bituminösen Belag aufbrechen Bituminösen Belag aufbrechen in allen Stärken (im Mittel 20 cm), von allen Flächen (auch nicht zusammenhängende Flächen) und allen Qualitäten, sofern erforderlich, inklusive vorhandener Randeinfassungen. Das Ausbaumaterial ist gemäß Anweisung der BL sortenrein bereitzustellen. Die Verwertung erfolgt über gesonderte Positionen.	10 m²	EP.....	GP
01.05.7	Bituminöse Tragschicht herstellen Bituminöse Tragschicht, Typ C, Körnung 0/32 mm, herstellen (liefern, einbauen, verdichten). Einbau auch von Hand. In nicht zusammenhängenden Mengen und Flächen, Bereiche Fahrbahn, Fahrbahnausbesserung. Einbau nach Angaben der örtlichen Bauleitung in bis zu 15 cm Stärke.	5 m²	EP.....	GP
01.05.8	Leitungs- / Kabelsicherung Sichern von Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc. durch Abstützen, Unterfangen oder ähnliche Sicherungsmaßnahmen innerhalb von Gräben, Böschungen oder Baugruben bis in einer Tiefe von maximal 1 m nach Maßgabe des AG oder nach Angaben der Spartenräger. Bei Bedarf entfernen der Sicherungen während der Verfüllungsarbeiten. Die Vergütung der einzusetzenden Sicherungsmaterialien (Holz, Seile, Ketten oder dergl.) erfolgt auf Nachweis.	5 m	EP.....	GP
01.05.9	Überfahrtsicherung Sichern von Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel etc. zum Überfahren durch Fahrzeuge bis 40 t. zul. Gesamtgewicht mittels Kantholz, Kiesrampen oder ähnliches nach Angaben des AG oder der Spartenräger.			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.05	Titel	Sonstige Leistungen		
			Übertrag:	
	Inklusive Liefern aller notwendigen Materialien, Installieren, Vorhalten und Unterhalt während der Vertragszeit und anschließendem Rückbau inkl. Entsorgung der anfallenden Materialien.			
		5 m	EP.....	GP
01.05.10	Flächen, Böschungen u. Erdwälle mulchen Mulchen von Flächen (horizontal) sowie Flanken von Erdwällen, Böschungen etc., auch Kleinflächen nach Angaben der örtlichen Bauleitung. Höhe der Wälle bis zu 4,5 m über GOK, Flankenneigung zwischen 35 und 55 Grad. Auch in nicht zusammenhängenden Flächen.			
		3.000 m²	EP.....	GP
01.05.11	Flächen, Böschungen u. Erdwälle mähen Mähen von Flächen (horizontal), Baumgräben, sowie Flanken von Erdwällen, Böschungen etc., auch Kleinflächen nach Angaben der örtlichen Bauleitung. Höhe der Wälle bis zu 4,5 m über GOK, Flankenneigung zwischen 35 und 55 Grad. Auch in nicht zusammenhängenden Flächen. Die Entsorgung des Grüngutes erfolgt über eine gesonderte Leistungsposition.			
		200 m²	EP.....	GP
01.05.12	Lieferung von Sicherungseisen für Holzstämmе Liefern von Sicherungseisen (Stahlrundstäbe D=10 mm) für Holzstämmе aus Titel 2 gemäß Leistungsbeschreibung.			
		40 stck.	EP.....	GP
Summe Titel 01.05				
		Sonstige Leistungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
01.06.1	Stundenlohnarbeiten (Bau) Vorarbeiter Stundenlohnarbeiten (Bau) Vorarbeiter Berufsgruppe I	8 h	EP.....	GP
01.06.2	Stundenlohnarbeiten (Bau) Baufacharbeiter Stundenlohnarbeiten (Bau) Baufacharbeiter Berufsgruppe IV 2	50 h	EP.....	GP
01.06.3	Stundenlohnarbeiten (Bau) Fachwerker Stundenlohnarbeiten (Bau) Fachwerker Berufsgruppe VI	100 h	EP.....	GP
01.06.4	Stundenlohnarbeiten Bagger, über 30 kW Stundenlohnarbeiten für Bagger nach Verrechnungssatz Bagger, luftbereift, Motorleistung über 30 kW und bis 0,55 m ³	10 h	EP.....	GP
01.06.5	Stundenlohnarbeiten Bagger, über 50 kW Stundenlohnarbeiten für Bagger nach Verrechnungssatz Motorleistung über 50 kW	10 h	EP.....	GP
01.06.6	Stundenlohnarbeiten Kettenbagger, über 50 kW Stundenlohnarbeiten für Kettenbagger nach Verrechnungssatz, Motorleistung über 50 kW, Einsatz einer zahnlosen Humusschaufel	5 h	EP.....	GP
01.06.7	Stundenlohnarbeiten Planier- und Ladegeräte, Planierraupe 75-92 kW Stundenlohnarbeiten für Planier- und Ladegeräte nach Verrechnungssatz, Planierraupe Motorleistung über 75 kW bis 92 kW	2 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
			Übertrag:	
01.06.8	Stundenlohnarbeiten Planier- und Ladegeräte, Radlader 37-63 kW Stundenlohnarbeiten für Planier- und Ladegeräte nach Verrechnungssatz, Radlader Motorleistung 37 kW bis 63 kW	5 h	EP.....	GP
01.06.9	Stundenlohnarbeiten Planier- und Ladegeräte, Radlader 63-81 kW Stundenlohnarbeiten für Planier- und Ladegeräte nach Verrechnungssatz, Radlader Motorleistung 63 kW bis 81 kW	10 h	EP.....	GP
01.06.10	Stundenlohnarbeiten Kompaktlader (bis 50 kW) Betriebsstunde eines Kompaktladers inkl. der Abbruch- und Tiefbaubehörrichtungen (Felsmeißel, etc.) und Bedienpersonal, bis 50 KW	5 h	EP.....	GP
01.06.11	Stundenlohnarbeiten Kompaktbagger (bis 50 kW) Betriebsstunde eines Kompaktbaggers inkl. der Abbruch- und Tiefbaubehörrichtungen (Felsmeißel, etc.) bis 4 t, und Bedienpersonal, bis 50 KW	5 h	EP.....	GP
01.06.12	Stundenlohnarbeiten LKW, bis 11 t Nutzlast Stundenlohnarbeiten für LKW nach Verrechnungssatz, bis 11 t Nutzlast	10 h	EP.....	GP
01.06.13	Stundenlohnarbeiten LKW, über 11 t Nutzlast Stundenlohnarbeiten für LKW nach Verrechnungssatz, über 11 t Nutzlast	5 h	EP.....	GP
01.06.14	Stundenlohnarbeiten Wasserwagen Stundenlohnarbeiten für Wasserwagen zur Beregnung von Baustrassen, Plätzen etc. einschließlich Befüllung.	1 h	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
			Übertrag:	
01.06.15	Stundenlohnarbeiten Tieflader Stundenlohnarbeiten für Tieflader nach Verrechnungssatz.	1 h	EP.....	GP
01.06.16	Stundenlohnarbeiten Vibrationswalze bis 5 t Stundenlohnarbeiten für Vibrationswalze bis 5 t Betriebsgewicht nach Verrechnungssatz.	2 h	EP.....	GP
01.06.17	Stundenlohnarbeiten Rüttelplatte bis 0,75 t Stundenlohnarbeiten für Flächenrüttler (Rüttelplatte) nach Verrechnungssatz, bis 0,75 t	5 h	EP.....	GP
01.06.18	Stundenlohnarbeiten Kompressor über 5 m³/min Stundenlohnarbeiten für Kompressor über 5 m³/min, nach Verrechnungssatz.	5 h	EP.....	GP
01.06.19	Stundenlohnarbeiten Schmutzwasserpumpe, bis 2 kW Stundenlohnarbeiten für Schmutzwasserpumpe, selbstansaugend bis 2 kW, nach Verrechnungssatz.	5 h	EP.....	GP
01.06.20	Stundenlohnarbeiten Schmutzwasserpumpe, über 2 kW Stundenlohnarbeiten für Schmutzwasserpumpe, selbstansaugend über 2 kW, nach Verrechnungssatz.	5 h	EP.....	GP
01.06.21	Stundenlohnarbeiten Feuerwehrschauch, Größe C Stundenlohnarbeiten für Feuerwehrschauch, Größe C, Bauausführung, einschließlich Auf- und Abbau. Vergütet wird der Einsatz pro Tag.	100 m/t	EP.....	GP
01.06.22	Stundenlohnarbeiten Wechselstromerzeuger Stundenlohnarbeiten für Wechselstromerzeuger bis 3 kVA, Gestellung mit Bedienung und Betriebsstoffen, Bauausführung, einschließlich Auf- und Abbau.	2 h	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
			Übertrag:	
01.06.23	Stundenlohnarbeiten Autogenes Schweißgerät Stundenlohnarbeiten für autogenes Schweißgerät mit Brenner, nach Verrechnungssatz.	2 h	EP.....	GP
01.06.24	Stundenlohnarbeiten Motorsäge Stundenlohnarbeiten für Motorsäge mit Bedienung, Schwertlänge bis 0,5 m, einschließlich Betriebsstoffe, nach Verrechnungssatz.	5 h	EP.....	GP
01.06.25	Stundenlohnarbeiten Flex Stundenlohnarbeiten für Motorflex mit Diamantscheibe mit Bedienung, einschließlich Betriebs- und Verbrauchsstoffe, nach Verrechnungssatz.	5 h	EP.....	GP
01.06.26	Stundenlohnarbeiten Abbruchhammer 18 kg Stundenlohnarbeiten für Abbruchhammer 18 kg, z.B. Bosch GSH18 oder vergl., mit Bedienung, einschließlich Betriebs- und Verbrauchsstoffe, nach Verrechnungssatz.	2 h	EP.....	GP
01.06.27	Stundenlohnarbeiten Kleingeräte Stundenlohnarbeiten für Kleingeräte mit Bedienung (Bohrhammer, Stichsäge, Kleinflex, Akkuschauber etc.) einschließlich Betriebs- und Verbrauchsstoffe, nach Verrechnungssatz.	5 h	EP.....	GP
01.06.28	Stundenlohnarbeiten Straßenräumgerät (Winterdienst) Stundenlohnarbeiten für Straßenräumgerät (Winterdienst) nach Verrechnungssatz, Räumbreite mindestens 2 Meter.	2 h	EP.....	GP
01.06.29	Stundenlohnarbeiten Gehwegräumgerät (Winterdienst) Stundenlohnarbeiten für Gehwegräumgerät (Winterdienst) nach Verrechnungssatz, Räumbreite mindestens 1 Meter.	2 h	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01	LV	Wiederkehrende Bauleistungen		
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01.06				
			Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

EM 076 Jahresvertrag 2018 (171099)

01 LV Wiederkehrende Bauleistungen				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	2
01.02	Titel	Verkehrssicherung	4
01.03	Titel	Entsorgungsleistungen	12
01.04	Titel	Erdarbeiten	15
01.05	Titel	Sonstige Leistungen	17
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	20
Summe LV 01 Wiederkehrende Bauleistungen				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>